





ul. Sezamkowa nawierzchnia ziemna



OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY	Zpk166 70.00m
RZĘDNA TERENU ISTN.	n.p.m.
RZĘDNA DNA KANAŁU	1.83 82.34 84.17
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.74 82.43 84.17
SPADKI, DŁUGOŚCI	2% 4.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC-U Klasa S Dz160x4,7mm Lite
KĄTY PIONOWE	1° 4.5
ODLEGŁOŚCI	0.0 3.5
HEKTOMETRY	0.0 3.5



ul. Kalinowa nawierzchnia asfaltowa



- Stopień zagęszczenia pod jezdnią wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w zależności od kategorii drogi:
- | Kategoria drogowa - obciążenie ciężkie | wskaznik zagęszczenia |
|--|-----------------------|
| • górna warstwa o miąższości 0,2m | 1,0 |
| • niższa warstwa do głębokości 2,0m | 1,0 |
| • poniżej 2,0 m | 0,97 |
- Kategoria drogowa - obciążenie średnie
- | | |
|--|------|
| • górna warstwa o miąższości 0,2m | 1,0 |
| • niższa warstwa do głębokości do 2,0m | 0,97 |
| • poniżej 2,0 m | 0,95 |
- Tereny zielone
- | | |
|--|------|
| • górna warstwa o miąższości 0,2m | 1,0 |
| • niższa warstwa do głębokości do 2,0m | 0,97 |
| • poniżej 2,0 m | 0,95 |
- Uwagi:
Ok. 30cm nad górną krawędź kanału układać taśmę sygnalizacyjną z zaopinią wkładką metalową.
Kaskadę wężymierzni stosować od wysokości przepadu H_{pr}0,0m wg Rys. 6.0.

EUROTECH Maciej Taff
Stanisławów Drugi,
ul. Łąkowa 2b
05-119 Legionowo
eurotech2000@poczta.onet.pl

INWESTOR:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki
tel. (22) 751 35 04; fax: (22) 751 70 35

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki Etap II - Kontrakt 8, 9 i 10

NAZWA RYS.: Profile podłużne przykanalików

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. M. Taff	Wa-401/01	STADIUM: Projekt wykonawczy
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. P. Matyja	MAZ/0449/POOS/08	

OPRACOWAŁ:	mgr inż. D. Kaczyński	Skala 1:100/500
	inż. P. Kucharczyk	

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR. UPRAW.:	PODPIS:	DATA: 10.2013	RYS. 3.23
----------	------------------	-------------	---------	------------------	---------------------