
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach
ADRES INWESTYCJI : ul. Brukowa 2a, 05-092 Łomianki
INWESTOR : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki
BRANŻA : Budynek odwadniania osadu - istniejący br. budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : ALEKSANDER SOBOCIŃSKI
20.03.2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2015

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 | KNR 4-04 0601-01 | Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny | m ³ | | |
| | | 50 | m ³ | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 2 | KNR 4-04 0305-07 | Rozebr. płyt dachowych żelbet. o grubości do 10 cm | m ³ | | |
| | | 15 | m ³ | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 3 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład | m ² | | |
| | | 100 | m ² | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 4 | KNR 4-04 0701-05 | Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-50 mm | m | | |
| | | 100 | m | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 5 | KNR 4-04 0703-02 | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm | m | | |
| | | 100 | m | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 6 | KNR 4-04 0305-01 | Rozebr. stropów żelbet. (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów. do 10 cm - PODCIĄGI 3*3.5 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 10.500 | |
| | | | | RAZEM | 10.500 |
| 7 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m ² | | |
| | | 100 | m ² | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 8 | KNR 4-04 0302-02 | Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub. (wys.) do 100 cm | m ³ | | |
| | | 10 | m ³ | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 9 | KNR 4-04 0306-01 | Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub. do 50 cm | m ³ | | |
| | | 20 | m ³ | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 10 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m ³ | | |
| | | 100 | m ³ | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 11 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m ³ | | |
| | | 100 | m ³ | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 12 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod. za każdy nast. rozp. 1 km Krotność = 5 | m ³ | | |
| | | 100 | m ³ | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |